

## OBJEKTREPORT

WOHNPARK „AN DER SCHLEUSE“

EISENHÜTTENSTADT 2010



**BAUVORHABEN» *WOHN PARK „AN DER SCHLEUSE“ EISENHÜTTENSTADT***

**OBJEKTÜBERSICHT**

Abschnitt	1. Bauabschnitt „An der Schleuse“ 42 - 49
Gesamtfläche	ca. 4.800 m <sup>2</sup>
davon beheizt:	ca. 4.800 m <sup>2</sup>
Eingesetztes System	WP2000 [20 mm Systemhöhe]
Materialbedarf inkl. Verschnitt	8,5 m / m <sup>2</sup>
Gesamtrohrlänge	ca. 42.000 m [Heizrohr 8 mm]
Anzahl der Heizkreise	ca. 1.200
Bauherr	EWG Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft eG
Planer	Architekturbüro Beige, Eisenhüttenstadt; Ingenieurbüro Müller & Partner, Riesa
Ausführung	Firma Fußbodenbau Bayer GmbH, Annaberg-Buchholz
Zeitraum	März bis Dezember 2010

